

セレーノグランツ用

フレーム 25・35

取扱説明書

このたびは、当社部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。


取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

警告



- 取付け後、確実に固定されていることを確認してください。
確実に固定されていないと部品が落下し、思わぬ事故を招く恐れがあります。



- 本品に物を吊り下げたり、ぶらさけることは絶対におやめください。
部品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

注意



- 長期間、雨水に濡れる場所（軒下・屋外等）への取付けは絶対におやめください。
- 浴室以外的高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・湯沸器近く等）への取付けは絶対におやめください。



- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を開めるかブラインドを上げてください。
部品の破損や思わぬ事故の原因となります。



- 部品は樹脂ですので、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

「取付け及び取扱い上のご注意」

1 部品



●フレーム（タテ）（2本）

●フレーム（ヨコ）（1本）


●フレームジョイント
（2ヶ）

●十字穴付き小ネジ
（4×4）（4本）

●緩衝材（4本）



2 取付け完成図と各部の名称




3 フレームの取付け方法

取付けネジは下地に合ったものをご用意いただき、下図を参考に適合するネジ穴を開けてください。

※ネジ穴の位置は取付け環境に応じて開けてください。

●フレーム（タテ）




フレーム長さに対するネジ穴数の目安

- ・1000mm以下：2ヶ
- ・1800mm以下：3ヶ
- ・2600mm以下：4ヶ
- ・3400mm以下：5ヶ
- ・4000mm以下：6ヶ


※ネジ穴の間隔は均等となるように開けてください。

●商品ブラケットとフレーム位置関係について


<セノーレグランツ 25 用>




<セノーレグランツ 35 用>




①緩衝材をフレーム（タテ）1本につき2本差し込んでください。




②フレーム（ヨコ）の両端に、フレームジョイントを差し込んでください。



③両端のフレームジョイントに、フレーム（タテ）を差し込み、小ネジで固定してください。
※フレーム（タテ）に差し込んだ緩衝材はフレーム（ヨコ）の上に乗せるようにして取付けてください。



④フレームを取付け枠にはめ込み、取付けネジ※で固定してください。



※取付けるための取付けネジは付属しておりません。

注意

窓枠へ取付けるための取付けネジは付属しておりません。下地にあったネジをご用意してください。

4 メンテナンスシールについて

●この部品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、**2** 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例) 品名: 部品名が略号で表示されています。 お問合せNo.: 部品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNo.をお申し付けください。

JNo. 1 -0000-000000	工場 00-00
品名 FG-25	色柄 W
寸法 W1.800 H1.800	年月 00/00

色柄: 部品色が表示されています。
製造年月: 部品の製造された年月が表示されています。

寸法: 部品のサイズがm単位で表示されています。